

## Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:                      Znak:                      Nasz znak:                      Data:  
-----                      -----                      UZ-271-10/19                      Niedzica, 11 kwietnia 2019 r.

sprawa: remont stropodachu w Elektrowni Wodnej Niedzica

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. Projekt zakłada, że jeżeli przy usuwaniu nawierzchni betonowej dojdzie do uszkodzenia izolacji to należy ją odtworzyć. Zamieszczony został także zapis, że „... **w razie stwierdzenia słabego podłoża należy je przedtem skuć do zdrowego betonu i uzupełnić modyfikowaną zaprawą cementową**”. Czy w przypadku wystąpienia takiej sytuacji i konieczności dokonania dodatkowych prac Zamawiający przewiduje rozliczenie ich kosztorysem powykonawczym?
2. Czy z uwagi na wysoki reżim technologiczny Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych powierzchni betonowych w technologii natrysku suchego torkretu, gdzie zastosowany materiał będzie miał takie same lub lepsze parametry od wskazanej w projekcie mieszanki betonowej?

Zamawiający odpowiada:

### Ad.1

Tak, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, dodatkowych prac, których konieczność wykonania będzie potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnieniu z Projektantem Wykonawca będzie do tego zobowiązany za dodatkowym, wynegocjowanym dwustronnie wynagrodzeniem, rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

### Ad.2

Nie akceptujemy technologii natrysku suchego torkretu, mimo to że umożliwia bardzo dobrą przyczepność i zagęszczenie wbudowywanej mieszanki betonowej. W sytuacji pożądanego wysokiego reżimu technologicznego wymagana jest jednolita konsystencja i jednorodność podawanej mieszanki betonowej, zaś ręczne dozowanie ilości wody przez operatora torkretnicy, podczas podawania mieszanki betonowej spowoduje brak zachowania stałej proporcji zawartości masy wody do zawartości masy cementu stałego - współczynnika w/c. W konsekwencji powstałyby strefy o niedopuszczalnym zmiennym stopniu upłynnienia mieszanki, co wpłynęłoby na pogorszenie jakości betonu odtwarzanej nawierzchni betonowej.

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Bujorek - Fiałkowski*

Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP  
09.04.2019

